

Javaslat

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11. és 104/16. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ÚTÖVEZET-KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat által Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága 2018. november 30-i ülésén hozott 1109-1-273.6/2018-OPŠ sz. döntést.

II.

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2019. január 1-jétől alkalmazható.

III.

Ezt a határozatot és az e határozat I. pontjában írt döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-_____/2019-I/B
Kelt: 2019. _____
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága

Jogalap: A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/16. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat felügyelő bizottsága 2018. november 30-án tartott ülésén hozott döntésével megállapította a Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabását, és azt a döntés jóváhagyása iránti kérelemmel megküldte az alapítónak. A mellékletekkel ellátott díjszabási kérelmet – a kommunális tevékenységekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően – a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közzétette a hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat által Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról szóló döntés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 26. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez szükséges pénzeszközöket elkülöníti a községi költségvetés.

Á Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján (Sz.Közt.Hiv.Lapja 15/2016 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Statútumának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15. pont alapján, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2018. november 30-án megtartott ülésén meghozta

**A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT JAVASLATÁT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN
TALÁLHATÓ ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK
ÁRJEGYZÉKÉRŐL**

KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közvállalat, Kanizsa
szám
Mog-1-273.6/2018-015
30.11.2018

I

Valamint **megállapítja** a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat -Magyarkanizsa szolgáltatásainak árait:

1. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA				
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték- egység	ÁFA mentes ár	ÁFA-s ár
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	58,18	69,82
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	1.163,48	1.396,18
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	814,44	977,33
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	34,91	41,89
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	290,88	349,06
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld döngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalpatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	1.745,23	2.094,28
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalpatú oszloppal. Az ár magában foglalja: szabványos útjelző tábla beszerzése (mérete 90x90x90cm, illetve Ø 60cm), horganyzott oszlop Ø 2" hossza l=3,00 m , MB-20 betontalppal ellátott oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítása a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld döngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Oszloponként elszámolandó.	db	8.144,39	9.773,27

1.8	Útjelző táblák kihelyezése. Az ár magában foglalja: útjelző táblák helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A táblák beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás útjeleket tartó oszloponként.	db	523,57	628,28
1.9	Sérült, betontalpapazzal rendelkező, útjelző táblákat tartó oszlop kiszedése. Az ár magában foglalja: az oszlop körbeasása, annak földből történő kihúzása és learakatba történő elszállítása, a meglévő lyuk betöltése és a kimaradt föld elterítése a helyszínen. Oszloponként elszámolandó.	db	523,57	628,28
1.10	Útász jármű szállítói díja az útjelző táblák javításakor	km	39,15	46,98
1.10.2	Útások munkadíja az egyéb nem előre meghatározott útkarbantartói munkálatoknál, valamint a kiszállás ideje a helyszínre és vissza.	óra	684,60	821,52
1.11	A 30x30x25cm méretű táblák kihelyezésére szolgáló MB-15 betontalpapazat készítése. Darabonként elszámolandó.	db	814,44	977,33
1.12	Deformálódott útjelzések kiegyenesítése. Oszloponként elszámolandó.	db	170,91	205,09
1.13	Kör alakú közlekedési tükrök beszerzése Ø 900 mm. Az ár magában foglalja: tükrök beszerzését, helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A tükrök beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás tükrök darabszáma után.	db	18.711,00	22.453,20
1.14	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába (2-es osztályú közlekedési jelek)			
1.14.1	háromszög alapúak 900 mm	db	3.141,41	3.769,69
1.14.2	kör alakú átmérője Ø 600 mm	db	3.141,41	3.769,69
1.14.3	nyolcszög Ø 600 mm	db	3.141,41	3.769,69
1.14.4	négyzet 400 mm x 400 mm	db	2.071,96	2.486,35
1.14.5	négyzet 500 mm x 500 mm	db	2.734,53	3.281,44
1.14.6	négyzet 600 mm x 600 mm	db	3.141,41	3.769,69
1.14.7	téglalap 400 mm x 600 mm	db	2.536,39	3.043,67
1.14.8	téglalap 300 mm x 1000 mm	db	3.294,54	3.953,45
1.14.9	téglalap 600 mm x 900 mm	db	4.596,37	5.515,64
1.14.10	téglalap 600 mm x 150 mm	db	1.274,05	1.528,86
1.14.11	téglalap 600 mm x 250 mm	db	1.888,92	2.266,70
1.14.12	téglalap 600 mm x 300 mm	db	2.072,09	2.486,51
1.14.13	téglalap 800 mm x 600 mm	db	4.428,00	5.313,60
1.14.14	téglalap 1000 mm x 250 mm	db	3.141,40	3.769,68
1.14.15	rombusz 600 mm x 600 mm	db	3.141,41	3.769,69
1.14.16	iránymutató 1000 mm x 250 mm	db	3.163,27	3.795,92
1.14.17	iránymutató 1300 mm x 250 mm	db	4.111,73	4.934,08

1.14.18	iránymutató 1600 mm x 250 mm	db	4.770,28	5.724,34
1.14.19	nem szabványos útjelző táblák 2 m ² nagyságig	m ²	15.984,00	19.180,80
1.15	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokanizsán, a megrendelő raktárába (3-as osztályú közlekedési jelek)			
1.15.1	háromszög alapúak 900 mm (I-32, I-33 , II-1-es jelek)	db	3.583,22	4.299,86
1.15.2	I-34 (András kereszt)	db	9.158,40	10.990,08
1.15.3	nyolcszög Ø 600 mm (II-2)	db	3.394,33	4.073,20
1.15.4	négyzet 600 mm x 600 mm (III-5 , III-6 , III-7 , III-11 , III-85)	db	3.217,10	3.860,52
1.15.5	téglalap 600 mm x 900 mm (III-28)	db	5.895,72	7.074,86
1.16	Utcanév táblák beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokanizsán, a megrendelő raktárába			
1.16.1	utcanév tábla 600 mm x 400 mm méretben	db	1.188,00	1.425,60
1.17	Horganyzott oszlopok (útjelző táblák részére) beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokanizsán, a megrendelő raktárába			
1.17.1	oszlop hossza Φ 2" l=2,80 m	db	2.094,27	2.513,12
1.17.2	oszlop hossza Φ 2" l=3,00 m	db	2.094,27	2.513,12
1.17.3	oszlop hossza Φ 2" l=3,60 m	db	2.472,77	2.967,32
2. ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSA ÉS FŰKASZÁLÁS AZ UTAKON ÉS AZ UTAK MELLETTI ÖVEZETBEN				
2.1	Fű és gaz kaszálása gépesítéssel	m ²	2,72	3,26
2.2.1	Kézi kaszálás az elválasztó korlátoknál és nyílt terepen, ahol nem kivitelezhető a gépiesített kaszálás	m ²	6,16	7,39
2.2.2	Kézi kaszálás az útirányjelzők, korlátok és táblatartó oszlopok körül (~ 1m ² oszloponként).	db	17,11	20,53
2.3	Lekaszált növényi maradékok berakodása és elszállítása a lerakatba, 5 km-es körzeten belül.	m ³	302,51	363,01
2.4	10 cm-es faágak lemetszése, melyek zavarják a forgalmat és egyéb akadályok eltávolítása	óra	3.257,76	3.909,31
3. AZ ATMOSZFERIKUS CSAPADÉKELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA				
3.1	Átereszek és csatornák kézzel történő tisztítása a hordaléktól. Az ár tartalmazza: munkások kiszállását, az átereszek és csatornák tisztítását lapáttal és seprővel, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	m ¹	48,10	57,72
3.2	Az utak felületéről összegyűlt csapadékot elvezető átereszek (lefolyók) kézi tisztítása a felgyűlt hordaléktól. Az ár magába foglalja: munkások kiszállását, hordalék eltávolítása az átereszekről, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	db	285,76	342,91

2. szakasz
Az árjegyzék 2019. január 1-től lép hatályba.

3. szakasz

Ezt a határozatot jóváhagyásra kell küldeni a Községi Képviselő-testületnek és közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat Magyarkanizsa
Szám:
Dátum:
Magyarkanizsa

A felügyelő bizottság elnöke

Berec Sándor, s.k.

A hitelesség jeléül,
Pálfi Ervin
A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatója



Јавно предузеће за комуналне услуге
“Комуналац” Кањижа
Народни парк бр. 5
Кањижа

Јавно предузеће за комуналне услуге
“КОМУНАЛАЦ” Кањижа
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közvállalat, Kanizsa
1172-1-273.13/2018 OPS
szám
30.11.2018. kel

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са IX. седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа, која је одржана 30.11.2018. године у Кањижи, са почетком у 13,00 часова.

Непотребно изостављено.

Ад/4. усвајање предлога одлуке о цени радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа, ЈП Комуналац из Кањиже,

Након изнетог образложења Надзорни одбор једногласно је донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог о цени радова на одржавању путног појаса на територији општине Кањижа, Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.
2. Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.



Председник надзорног одбора с.р.
Берец Шандор

За тачност
Ервин Палфи
директор