

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 36. став 1. тачка 15. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа од 13.01.2017. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“, на седници одржаној дана 04.12.2020. године, донео је

О Д Л У К У
О ЦЕНИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КАЊИЖА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“
КАЊИЖА

Члан 1.

УТВРЂУЈУ СЕ цене радова на одржавању путног појаса које пружа Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, према следећем:

1. ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ						
Ред. бр.	Назив услуге	јед. мере	Стара цена без ПДВ	Стара цена са ПДВ	Нова цена без ПДВ	Нова цена са ПДВ
1.1	Ручно чишћење и прање саобраћајног знака са стубом. Цена обухвата: чишћење знака и стуба од блата и прашине и ручно прање четком. Обрачун по комаду стуба саобраћајног знака.	ком.	58.18	69.82	63.42	76.10
1.2	Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: откоп земље око стуба, обраду постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље на околном терену. Обрачун по комаду стуба.	ком.	1,163.48	1,396.18	1,268.19	1,521.83
1.3	Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: исправљање искривљеног стуба, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог. Обрачун по комаду стуба.	ком.	814.44	977.33	887.74	1,065.29
1.4	Причвршћивање олабављеног знака за стуб. Цена обухвата: причвршћивање знака за стуб утезањем шелни. Обрачун по комаду стуба саобраћајног знака.	ком.	34.91	41.89	38.05	45.66
1.5	Демонтажа оштећеног знака са стуба. Цена обухвата: демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонији. Обрачун по комаду стуба саобраћајног знака.	ком.	290.88	349.06	317.06	380.47
1.6	Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-20. Цена обухвата: утовар и истовар стуба са бет. стопом у возило, ископ рупе за стопу, постављање стуба, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкени или одбацивање низ косина насипа. Набавка стуба и стопе од бетона са превозом од	ком.	1,745.23	2,094.28	1,902.30	2,282.76

	произвођача до пункта и од пункта до места монтаже није обухваћена ценом. Обрачун по комаду стуба.					
1.7	Постављање саобраћајног знака са стубом и бетонском стопом. Цена обухвата: набавку стандардног саобраћајног знака (величине 90x90x90cm односно Ø 60cm), топлоцинчаног стуба Ø 2” дужине л=3,00 м , израду стопе од бетона МБ-20 дим. 30x30x25 cm, утовар и истовар стуба са бет. стопом у возило, ископ рупе за стопу, постављање стуба, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косина насипа. Обрачун по комаду стуба.	ком.	8,144.39	9,773.27	8,877.39	10,652.86
1.8	Монтирање саобраћајног знака. Цена обухвата: утовар и истовар знака у возило, постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни. Набавка знака са превозом од произвођача до пункта и од пункта до места монтаже није обухваћена ценом. Обрачун по комаду стуба саобраћајног знака.	ком.	523.57	628.28	570.69	684.83
1.9	Вађење оштећеног стуба саобраћајног знака са бетонском стопом. Цена обухвата: откоп земље око стуба, вађење стуба са утоваром у возило и истоваром на депонији, затрпавање рупе са набијањем и планирањем остатка материјала на терену. Обрачун по комаду стуба.	ком.	523.57	628.28	570.69	684.83
1.10	Рад камиона путарца на поправци саобраћајних знакова током превоза потребног материјала.	км	39.15	46.98	42.67	51.21
1.10.2	Рад радника путара на осталим претходно неспецифицираним радовима око одржавања путева и време проведено током превоза између пункта и места интервенције.	час	684.60	821.52	746.21	895.46
1.11	Израда стопе од бетона МБ-15 за стубове саобраћајних знакова димензије 30x30x25 cm. Обрачун по комаду.	ком.	814.44	977.33	887.74	1,065.29
1.12	Исправљање саобраћајног знака. Обрачун по комаду знака.	ком.	170.91	205.09	186.29	223.55
1.13	Набавка и постављање округлог саобраћајног огледала Ø 900 мм. Цена обухвата: набавку огледала, утовар и истовар у возило, постављање и причвршћивање на стуб утезањем шелни. Набавка и постављање стуба и бетонске стопе, превоз огледала од пункта до места монтаже није обухваћена ценом. Обрачун по комаду огледала.	ком.	18,711.00	22,453.20	20,394.99	24,473.99
1.14	Набавка и испорука саобраћајних знакова класе II са свим потребним прибором до магацина Наручиоца у Кањижи.					
1.14.1	троугао - основе 900 мм	ком.	3,141.41	3,769.69	3,424.14	4,108.96

1.14.2	круг пречника Ø 600 мм	ком.	3,141.41	3,769.69	3,424.14	4,108.96
1.14.3	осмоугао Ø 600 мм	ком.	3,141.41	3,769.69	3,424.14	4,108.96
1.14.4	квадрат 400 мм x 400 мм	ком.	2,071.96	2,486.35	2,258.44	2,710.12
1.14.5	квадрат 500 мм x 500 мм	ком.	2,734.53	3,281.44	2,980.64	3,576.77
1.14.6	квадрат 600 мм x 600 мм	ком.	3,141.41	3,769.69	3,424.14	4,108.96
1.14.7	правоугаоник 400 мм x 600 мм	ком.	2,536.39	3,043.67	2,764.67	3,317.60
1.14.8	правоугаоник 300 мм x 1000 мм	ком.	3,294.54	3,953.45	3,591.05	4,309.26
1.14.9	правоугаоник 600 мм x 900 мм	ком.	4,596.37	5,515.64	5,010.04	6,012.05
1.14.10	правоугаоник 600 мм x 150 мм	ком.	1,274.05	1,528.86	1,388.71	1,666.46
1.14.11	правоугаоник 600 мм x 250 мм	ком.	1,888.92	2,266.70	2,058.92	2,470.71
1.14.12	правоугаоник 600 мм x 300 мм	ком.	2,072.09	2,486.51	2,258.58	2,710.29
1.14.13	правоугаоник 800 мм x 600 мм	ком.	4,428.00	5,313.60	4,826.52	5,791.82
1.14.14	правоугаоник 1000 мм x 250 мм	ком.	3,141.40	3,769.68	3,424.13	4,108.95
1.14.15	ромб 600 мм x 600 мм	ком.	3,141.41	3,769.69	3,424.14	4,108.96
1.14.16	путоказ 1000 мм x 250 мм	ком.	3,163.27	3,795.92	3,447.96	4,137.56
1.14.17	путоказ 1300 мм x 250 мм	ком.	4,111.73	4,934.08	4,481.79	5,378.14
1.14.18	путоказ 1600 мм x 250 мм	ком.	4,770.28	5,724.34	5,199.61	6,239.53
1.14.19	нестандардни саобраћајни знакови до 2м ² величине	м ²	15,984.00	19,180.80	17,422.56	20,907.07
1.15	Набавка и испорука саобраћајних знакова класе III са свим потребним прибором до магацина Наручиоца у Кањижи.					
1.15.1	троугао - основе 900 мм (знак I-32, I-33 , II-1)	ком.	3,583.22	4,299.86	3,905.71	4,686.85
1.15.2	I-34 (Андрејин крст)	ком.	9,158.40	10,990.08	9,982.66	11,979.19
1.15.3	осмоугао Ø 600 мм (II-2)	ком.	3,394.33	4,073.20	3,699.82	4,439.78
1.15.4	квадрат 600 мм x 600 мм (III-5 , III-6 , III-7 , III-11 , III-85)	ком.	3,217.10	3,860.52	3,506.64	4,207.97
1.15.5	правоугаоник 600 мм x 900 мм (III-28)	ком.	5,895.72	7,074.86	6,426.33	7,711.60
1.16	Набавка и испорука табли - назив улице са свим потребним прибором до магацина Наручиоца у Кањижи.					
1.16.1	табла - назив улице димензије 600 мм x 400 мм	ком.	1,188.00	1,425.60	1,294.92	1,553.90
1.17	Набавка и испорука топлопоцинчаних стубова (носач саобр. знака) до магацина Наручиоца у Кањижи.					
1.17.1	дужина стуба Φ 2" л=2,80 м	ком.	2,094.27	2,513.12	2,282.75	2,739.31
1.17.2	дужина стуба Φ 2" л=3,00 м	ком.	2,094.27	2,513.12	2,282.75	2,739.31
1.17.3	дужина стуба Φ 2" л=3,60 м	ком.	2,472.77	2,967.32	2,695.32	3,234.38
2 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПУТУ И ЗЕМЉИШНОМ ПОЈАСУ						
2.1	Машинско кошење траве и корова.	м ²	2.72	3.26	2.96	3.56

2.2.1	Ручно кошење на површинама око одбојних ограда, и на чистом простору где приступ машине није могућ.	м ²	6.16	7.39	6.71	8.06
2.2.2	Ручно кошење на површинама око смероказа, колобрана и стубова саобраћајних знакова (~1м ² по стубу).	ком.	17.11	20.53	18.65	22.38
2.3	Утовар траве и корова у камион и превоз на депонију на 5 км.	м ³	302.51	363.01	329.74	395.68
2.4	Кресање грана дрвореда пречника до 10 цм које сметају саобраћају и другим објектима са слагањем на страну.	час	3,257.76	3,909.31	3,550.96	4,261.15
3 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА КОЛОВОЗА						
3.1	Ручно чишћење ригола и каналета од наноса и осулина. Цена обухвата: превоз радника, ручно чишћење материјала са ригола и каналета метлом и лопатом са сакупљањем наноса и осулина, припремањем (фигурисањем) за одвоз до 3 км, ручни утовар, превоз и истовар на депонију камионом за смеће. Код чишћења на путу цена обухвата и рад радника на обезбеђењу радног простора.	м ¹	48.10	57.72	52.43	62.91
3.2	Ручно чишћење окна (сливника) за прикупљање површинских вода са површине коловоза од наноса. Цена обухвата: превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из сливника, припремањем (фигурисањем) за одвоз до 3 км, ручни утовар, превоз и истовар на депонију камионом за смеће. Код чишћења на путу цена обухвата и рад радника на обезбеђењу радног простора.	ком.	285.76	342.91	311.48	373.77

Члан 2.

Цене се примењују почев од **01.01.2021.** године.

Члан 3.

Ову Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Кањижа и објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Јавно предузеће за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа
Број: 158-5/2020-ОПШ
Дана: 04.12.2020.
Кањижа



Председник Надзорног одбора
Шандор Берез.

(Handwritten signature in blue ink)

Јавно предузеће за комуналне услуге
“Комуналац” Кањижа, Народни парк бр. 5
Број: 158-5/2020-ОПШ
Дана: 04. децембар 2020. године
Кањижа

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VIII. редовне седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа, која је одржана 04. децембра 2020. године електронским путем са почетком у 13,00 часова.

Непотребно изостављено

Ad/6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА;

Непотребно изостављено

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац” Кањижа **једногласно је донео следећу**

ОДЛУКУ

1. Усваја се ОДЛУКА О ЦЕНИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА.
2. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.
3. Одлука се доставља на сагласност надлежном органу оснивача.

Непотребно изостављено

Председник Надзорног одбора
Шандор Берез с. р.



За тачност

Ервин Палфи
директор предузећа