

Предлог

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_\_ 2022. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Одлуку о усвајању Јединичног ценовника за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022.-2023. години привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOS**

**I**

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Јединичног ценовника за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022.-2023. години привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOS бр. 175-0001, коју је донео Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS на седници одржаној 13. маја 2022. године.

**II**

Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од дана ступања на снагу овог Решења.

**III**

Решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-148/2022-I  
Дана: \_\_. \_\_. 2022. године  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Роберт Лацко

**Образложење**

**Предлагач:** Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS

**Правни основ:** Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Статут општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст)

**Разлози:** Влада Републике Србије је 2017. године донела Закључак којим се удео Републике Србије у основном капиталу привредног друштва преноси на општину Кањижа, у целости и без накнаде те је општина Кањижа власник 100% удела у привредном друштву.

2017. године Скупштина општине Кањижа донела је одлуку којом се додељује искључиво право привредном друштву POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS да на територији општине Кањижа обавља делатност зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева и улица.

У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима надлежан орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на одлуку о ценама комуналних услуга. Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS донео је Одлуку о усвајању Јединичног ценовника за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022.-2023. години привредног друштва POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O. HORGOS и доставио захтев за давање сагласности на одлуку о ценама наведених услуга са образложењем. Предметни захтев са

образложењем објављен је на огласној табли Општинске управе општине Кањижа и на званичној презентацији општине Кањижа, сагласно одредбама Закона о комуналним делатностима.

Општинско веће општине Кањижа је утврдило предлог решења о давању сагласности на ову одлуку и исто упутило исти на даљи поступак Скупштини општине.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 16. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Нису потребна средства за реализацију.



ОСНОВАНО 1963

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO  
HORGOŠ**

Железничка 22, 24410 Хоргош

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

Телефони:  
-Централа: +381(24)792-050  
+381(24)792-409  
-Директор: +381(24)792-084  
-Факс: +381(24)792-348  
-Маил: [hroffice@vodaho.rs](mailto:hroffice@vodaho.rs)

Технички рачуни: 160-9545-56  
200-2386890102029-49  
ПИБ: 100787707  
Матични број: 08025355  
Шифра делатности: 3600



**ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА**



**NARUČIOС:** OPŠTINA KANJIŽA

**DELOVODNI BROJ:** 175-0001

**DATUM:** 12.05.2022.

**NAZIV OBJEKTA:** JEDINICNI CENOVNIK ZA USLUGU

**INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE KANALIZACIJE ZA ODVOĐENJE  
ATMOSFERSKIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA U 2022.-2023. GODINI**

**JEDINIČNI CENOVNIK ZA USLUGU  
INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE KANALIZACIJE ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA NA TERITORIJU  
OPŠTINE KANIŽA U 2022.- 2023. GODINI**

**1. PRIPREMNI RADOVI**

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	količina	jedinična cena
1 1	Snimanje terena sa obradom podataka i davanje rešenja za izradu odvoda atmosferskih voda.	m <sup>1</sup>	1,00	40,00
1 2	Raščišćavanje terena od šiblja, korenja i ostataka raznih materijala.	m <sup>2</sup>	1,00	120,00
1 3	Iskolčenje objekta sa prenosom visinske kote.	m <sup>1</sup>	1,00	50,00
1 4	Geodetsko snimanje položaja cevovoda i uvođenje u katastar podzemnih instalacija snimanje vršiti u toku gradnje.	m <sup>1</sup>	1,00	181,00

**2. ZEMLJANI RADOVI**

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	količina	jedinična cena
2 1	Ručni iskop odvodnih jarkova sa korekcijom stranica i dna. Cena obuhvata iskop zemlje prema tipu jarka i odbacivanje zemlje na 1 m od jarka. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	2.156,00
2 2	Ručni iskop u širokom otkopu i iskop rova za polaganje instalacija i cevovoda sa odbacivanjem zemlje na 1 m od jarka, sa planiranjem dna iskopa. Cena obuhvata iskop zemlje i deponovanje iskopanog materijala pored jame. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	1.567,00
2 3	Mašinski iskop odvodnih jarkova sa korekcijom stranica i dna. Cena obuhvata mašinski iskop zemlje 80% sa ručnim doterivanjem 20%, i odbacivanje zemlje na 1-3 m od jarka. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	1.581,00
2 4	Mašinski iskop odvodnih jarkova ili produbljivanje postojećih, bez profilisanja i korekcije oblika kao i iskop rova za polaganje raznih instalacija i cevovoda sa odbacivanjem zemlje na 1-3 m od jarka. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	1.006,00
2 5	Mašinski iskop u širokom otkopu sa planiranjem dna iskopa. Cena obuhvata iskop zemlje i deponovanje iskopanog materijala pored jame. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	1.125,00
2 6	Ručno planiranje posteljice. Obračun po m <sup>2</sup> površine za planiranje.	m <sup>2</sup>	1,00	42,00
2 7	Nabijanje podtla vibronabijačem do max. zbijenosti, sa preklapanjem do 50% širine prelaza. Obračun po m <sup>2</sup> nabijenog podtla.	m <sup>2</sup>	1,00	68,00
2 8	Planiranje terena na određenu visinsku kotu prema datom rešenju. Obračun po m <sup>2</sup> površine za planiranje.	m <sup>2</sup>	1,00	57,00
2 9	Zatrpavanje kanalskih rovova materijalom iz iskopa, sa mašinskim nabijanjem do max. zbijenosti. Nabijanje vršiti u slojevima debljine do 20 cm. Obračun po m <sup>3</sup> zemlje u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	958,00
2 10	Razastiranje i planiranje preostale zemlje iz iskopa na okolnom terenu. Obračun po m <sup>3</sup> zemlje u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	500,00
2 11	Utovar i odvoz iskopane zemlje i šuta sa gradilišta na deponiju sa razastiranjem iste. Obračun po m <sup>3</sup> u zbijenom stanju.			
2 11 1	- daljina prenosa do 3 km	m <sup>3</sup>	1,00	937,00
2 11 2	- daljina prenosa do 7 km	m <sup>3</sup>	1,00	1.875,00
2 11 3	- daljina prenosa do 10 km	m <sup>3</sup>	1,00	2.500,00
2 12	Nabavka, prevoz do mesta ugrađivanja, nasipavanje, ručno nabijanje i planiranje humusa. Obračun po m <sup>3</sup> nabijenog humusa.	m <sup>3</sup>	1,00	1.900,00
2 13	Nabavka, prevoz do mesta ugrađivanja, nasipanje, razastiranje, mašinsko nabijanje i podbijanje peska u rovovima i tampon. Nabijanje vršiti do max. zbijenosti, u slojevima debljine do 20 cm. Obračun po m <sup>3</sup> peska u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	2.587,00
2 14	Nabavka, dopremanje, ugrađivanje I i II frakcije u zoni cevovoda. Frakcija se ugrađuje ispod cevi u visini 80 cm, . Zahtevana zbijenost je 95% po Proctoru. Obračun po m <sup>3</sup> ugađenog frakcije.			
	* Kolektor	m <sup>3</sup>	1,00	4.687,00
2 15	Nabavka, transport i ugradnja geoflica ispod i oko tampona od šijunka, sledećih karakteristika:			

		*površinska težina - 160 g/m <sup>2</sup> *debljina pri 2 kPa - 0,9 mm *maks. sila zatezanja - 10,5 kN/m *maks. istezanje - 25 % *GRK 3 *vodopropusnost pri 2/20 kPa - 2/1,5 10 <sup>-3</sup> /ms *efektivni prečnik pora O90,w - 0,13 mm			
2	16	Obračun po efektivnom m <sup>2</sup> geofilca (bez preklopa).	m <sup>2</sup>	1,00	350,00
2	17	Formiranje zagata na kanalu od talpi i glinovitog tla, i održavanje istog u funkcionalnom stanju za vreme izvođenja navedenih radova. Jedinicom cenom je obuhvaćena oprema, rad, energija. Kanal na kojem se gradi zagat je širine u kruni do 4 m, dnu kanala 1,5 m i dubine do 2 m. Obračun po kom.	kom	1,00	145.000,00
2	18	Nabavka, prevoz do mesta ugrađivanja, nasipanje, razastiranje i mašinsko nabijanje tucanika granulacije 0-31,5 mm u rovovima. Nabijanje vršiti do max. zbijenosti, u slojevima debljine do 20 cm. Obračun po m <sup>3</sup> tucanika u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	1,00	6.900,00
		Razupiranje rova prilikom iskopa. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	300,00
<b>3. BETONSKI RADOVI</b>					
Redni broj	Opis pozicije		jedinica mere	količina	jedinična cena
3	1	Betoniranje trotoara, platoa betonom marke MB-30. Cena obuhvata nabavku i ugrađivanje betona, izradu potrebne oplata, perdašnje gornje površine betona, naknadno mašinsko usecanje dilatacionih spojnica zalivenih vrućim bitumenom. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom. Obračun po m <sup>3</sup> zapremine za betoniranje. - ukupna površina do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,00	27.500,00
3	2	Betoniranje kričnih zidova debljine d=15 cm sa betonom marke MB-30. Cena obuhvata nabavku i ugrađivanje betona kao i izradu potrebne glatke oplata. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom. Obračun po m <sup>3</sup> zapremine za betoniranje.	m <sup>3</sup>	1,00	31.125,00
3	3	Betoniranje kanala od betona marke MB-30 sa debljinom zida i dna kanala od 15cm. Cena obuhvata nabavku i ugrađivanje betona, izradu potrebne glatke oplata kao i formiranje naleganja za poklopne ploče. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom (bez poklopnih ploča). Obračun po m <sup>3</sup> zapremine za betoniranje.	m <sup>3</sup>	1,00	27.300,00
3	3	1 - za pokrivanje sa armiranobetonskim poklopnim pločama/rešetkama	m <sup>2</sup>	1,00	32.500,00
3	3	2 - za pokrivanje sa livenogvođenim linijskim rešetkama, ubetoniranjem potrebnog čeličnog okvira sa ankerima"	m <sup>3</sup>	1,00	32.500,00
3	4	Zaštita odvodnih cevi sa betoniranjem oko cevi, min. debljina betona ispod, pored i iznad cevi d=10 cm, marke MB-30. Cena obuhvata nabavku i ugrađivanje betona kao i izradu potrebne oplata. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom. Obračun po m <sup>3</sup> zapremine za betoniranje.	m <sup>3</sup>	1,00	27.300,00
3	5	Betoniranje izlivnih građevina od betona marke MB-30. Cena obuhvata nabavku, ugrađivanje betona i izradu potrebne glatke oplata. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom. Obračun po m <sup>3</sup> zapremine za betoniranje.	m <sup>3</sup>	1,00	27.300,00
3	6	Nabavka, nivelisanje i postavljanje presovanih betonskih rigola na podlozi od betona marke MB-15, debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje betona u podlogu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih rigola sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljene rigole. - velike rigole dimenzije 40x40x10 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	3.450,00
3	7	Nabavka, nivelisanje i postavljanje livenih betonskih rigola na podlozi od betona marke MB-15, debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje betona u podlogu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih rigola sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljene rigole.	m'	1,00	4.168,00
3	7	1 - velike rigole dimenzije 34,5x24,5x9/6 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	3.593,00
3	7	2 - male rigole dimenzije 25x16x6/4 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	3.593,00

3 8	Nabavka, nivelisanje i postavljanje presovanih betonskih ivičnjak kanaleta na podlozi od betona marke MB-15, debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje betona u podlogu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih ivičnjak kanaleta sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljene kanalete.			
	- ivičnjak kanalete dimenzije 50x24x18 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	6.037,00
3 9	Nabavka, nivelisanje i postavljanje montažnih armiranobetonskih kanaleta trapezastog poprečnog preseka, dimenzije 40x40x200 cm, sa izradom posteljice od peska, debljine d=15 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje peska u posteljicu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih kanaleta sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljene kanalete.	m'	1,00	6.562,00
3 10	Nabavka i postavljanje livenih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona marke MB-15, debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje betona u podlogu, nabavku, prevoz i postavljanje ivičnjaka sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljenog ivičnjaka			
3 10 1	- veliki ivičnjak dimenzije 60x12x18 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	4.125,00
3 10 2	- mali ivičnjak dimenzije 50x16x8 cm, natur beton bez boje	m'	1,00	3.125,00
3 11	Nabavka i postavljanje armiranobetonskih punih poklopnih ploča iznad sabirnih betonskih kanala. Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje poklopnih ploča sa potrebnim mašinskim sečenjem. Obračun po m' postavljenih ploča.			
	- poklopne ploče dimenzije 39x43x8 cm, nosivosti 30 kN, natur beton bez boje	m'	1,00	3.593,00
3 12	Izrada betonskog šahta od prefabrikovanih armiranobetonskih prstenova prečnika 1000 mm, dužine 250, 500 i 1000 mm. Sa nabavkom svih potrebnih materijala, potrebnim zemljanim radovima, izradom tampona od šljunka d=10 cm ispod, izradom temeljnog dela šahte sa kinetom od betona marke MB-30, prefabrikovanom armiranobetonskom gornjom pločom, izradom betonskog prstena za korekciju, ugradnjom penjalica od livenog gvožđa pomoću polimer maltera, bez livenog poklopca. Sa potrebnom oplatom, malterisanjem fuga vodonepropusnim cementnim malterom sa obe strane, potrebnim zaptivanjem oko otvora prolaza cevi. Obračun po komadu.			
3 12 1	- dubina dna šahte do 1.5 m	kom.	1,00	34.500,00
3 12 2	- dubina dna šahte do 2.0 m	kom.	1,00	38.812,00
3 13	Izrada revizionih sahtova od armiranog betona sa ugrađenim penjalicama, i montazom gornje armirano betonske ploče mb 30 .Poz obuhvata i izradu donjeg dela sahte i kinete od betona MB 30. Sve kompletno placa se po kom. Donji deo šahta se betonira na licu mesta od armiranog betona (dim 160x160x100), a gornji deo šahta se formira od prefabrikovanih AB prstenova fi 1000mm. Dubina se racuna od tamponskog sloja do kote liv.gvoz. saht poklopca.			
	dubina do2 m	kom	1,00	161.250,00
3 14 1	Izrada betonskog slivnika od prefabrikovanog armiranobetonskog prstena prečnika 400 mm, dužine 1000 mm. Sa nabavkom svih potrebnih materijala, potrebnim zemljanim radovima, izradom tampona od šljunka d=10 cm ispod, izradom temeljnog dela slivnika od betona marke MB-30 min. debljine 10 cm, izradom betonskog prstena za korekciju, sa prefabrikovanom armiranobetonskom gornjom pločom, bez livene/armiranobetonske slivničke rešetke. Sa potrebnom oplatom, malterisanjem fuga vodonepropusnim cementnim malterom sa obe strane, potrebnim zaptivanjem oko otvora prolaza cevi, odstranivanjem suvišne zemlje sa utovarom na vozilo, odvozom do 3 km i razastiranjem. Pre ugradnje obavezno dostaviti atest za elemente slivnika na uvid. Obračun po komadu.			
		kom.	1,00	23.000,00
3 14 2	Izrada betonskog slivnika od prefabrikovanog armiranobetonskog prstena prečnika 600 mm, dužine 1000 mm. Sa nabavkom svih potrebnih materijala, potrebnim zemljanim radovima, izradom tampona od šljunka d=10 cm ispod, izradom temeljnog dela slivnika od betona marke MB-30 min. debljine 10 cm, izradom betonskog prstena za korekciju, sa prefabrikovanom armiranobetonskom gornjom pločom, bez livene/armiranobetonske slivničke rešetke. Sa potrebnom oplatom, malterisanjem fuga vodonepropusnim cementnim malterom sa obe strane, potrebnim zaptivanjem oko otvora prolaza cevi, odstranivanjem suvišne zemlje sa utovarom na vozilo, odvozom do 3 km i razastiranjem, postavljanjem PVC kolena od 900 na početak odvodne cevi iz slivnika. Pre ugradnje obavezno dostaviti atest za elemente slivnika na uvid. Obračun po komadu.			
		kom.	1,00	33.052,50

3	15	Nabavka i postavljanje livenih betonskih parking stubića/barijera na postolje od betona marke MB-15. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje betona u postolje, nabavku, prevoz i postavljanje stubića. Obračun po komadu postavljenog stubića.			
3	15 1	- malih dim. Ø 25 x 25 cm			
3	15 2	- većih dim. Ø 25 x 40 cm	kom.	1,00	1.408,00
3	16	Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, sortiranje, transport, postavljanje i vezivanje betonskog željeza sa svim potrebnim materijalima i radnom snagom. Obračun po kilogramu montirane armature.	kom.	1,00	2.012,00
3	16 1	- glatkasta armatura GA 240/360	kg	1,00	300,00
3	16 2	- rebrasta armatura RA 400/500-2	kg	1,00	300,00
3	16 3	- mrežasta armatura MA 500/560	kg	1,00	300,00

#### 4. MONTAŽNI RADOVI

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	količina	jedinična cena
4 1	Polaganje punih nearmiranih betonskih odvodnih cevi sa falcom na sloju peska debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.			
4 1 1	- cevi Ø 300 x 1000 mm	m'	1,00	4.413,50
4 1 2	- cevi Ø 400 x 1000 mm	m'	1,00	4.867,20
4 2	Polaganje punih armiranih betonskih odvodnih cevi sa falcom na sloju peska debljine d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.			
4 2 0	- cevi Ø 300 x 1000 mm	m'	1,00	5.320,00
4 2 1	- cevi Ø 400 x 1000 mm	m'	1,00	6.588,40
4 2 2	- cevi Ø 500 x 1000 mm	m'	1,00	9.343,88
4 2 3	- cevi Ø 600 x 1000 mm	m'	1,00	11.014,64
4 2 4	- cevi Ø 800 x 1000 mm	m'	1,00	14.511,96
4 2 5	- cevi Ø 1000 x 1000 mm	m'	1,00	18.597,00
4 2 6	- cevi Ø 1200 x 1000 mm	m'	1,00	25.695,54
4 3	Polaganje punih KG (PVC) odvodnih cevi serije S-20 (klase SN4) na sloju peska d=10 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa svim fazonskim komadima, fitinzima, spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.			
4 3 1	- cevi Ø 125mm	m'	1,00	828,00
4 3 2	- cevi Ø 160mm	m'	1,00	1.392,00
4 3 3	- cevi Ø 200mm	m'	1,00	2.169,60
4 3 4	- cevi Ø 250mm	m'	1,00	3.339,00
4 3 5	- cevi Ø 315mm	m'	1,00	4.963,00
4 3 6	- cevi Ø 400mm	m'	1,00	7.662,20
4 3 7	- cevi Ø 500mm	m'	1,00	18.279,30
4 4	Polaganje rebrastih dvoslojnih HDPE odvodnih cevi (klase SN4) na sloju peska d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa svim fazonskim komadima, fitinzima, spojnim materijalom. Pre ugradnje obavezno dostaviti atest naručiocu na uvid Obračun po m' montiranog cevovoda.			
4 4 1	- cevi Ø 400mm	m'	1,00	4.866,67
4 4 2	- cevi Ø 500mm	m'	1,00	7.779,73
4 4 3	- cevi Ø 600mm	m'	1,00	17.429,87
4 5	Polaganje krutih drenažno-kanalizacionih (KDK) rebrastih dvoslojnih HDPE/HDPE cevi (klase SN4) - delimično perforirane, na sloju šljunka d=10 cm. Cena obuhvata: nabavku i postavljanje cevi zajedno sa svim fazonskim komadima, fitinzima, spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.			
4 5 1	- cevi Ø 125mm	m'	1,00	1.007,00
4 5 2	- cevi Ø 160mm	m'	1,00	1.165,60
4 5 3	- cevi Ø 200mm	m'	1,00	1.341,90

#### 5. BRAVARSKI RADOVI

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	količina	jedinična cena
------------	---------------	---------------	----------	----------------

5 1	Nabavka materijala, izrada i ugrađivanje raznih anker-ploča, čvornih limova, okvira i rešetki, od crnog lima, hladno i toplooblikovanih čeličnih profila, betonskog gvožđa, sa potrebnim ankerima i veznim sredstvima. Pre ugrađivanja sve metalne delove zaštititi od korozije. Komplet gotovo i ugrađeno, sa farbanjem osnovnim antikoroziivnim premazom i akrilnom emaji bojom min. dva puta. Obračun po kg ugrađenog materijala.			
5 2	Nabavka i ugradnja okruglih livenogvođenih šaht poklopaca na šahte kanalizacije, zajedno sa okvirom i potrebnim betoniranjem. Okrugli poklopac dimenzije Ø 600mm sa zaštitom od dizanja. Obračun po komadu ugrađenog šaht poklopca.	kg	1,00	450,00
5 2 1	- nosivosti 250 kN - sa otvorima			
5 2 2	- nosivosti 250 kN - bez otvora	kom.	1,00	15.648,00
5 2 3	- nosivosti 400 kN - sa otvorima	kom.	1,00	15.648,00
5 2 4	- nosivosti 400 kN - bez otvora	kom.	1,00	22.059,00
5 3	Nabavka i ugradnja livenogvođenih slivničkih rešetki, zajedno sa okvirom i potrebnim betoniranjem. Pravougaone rešetke sa zaštitom od dizanja. Obračun po komadu ugrađenih rešetki.			
5 3 1	- RAVNA dim. 400x400 mm - nosivosti 400 kN			
5 3 2	- ULEGNUTA dim. 400x400 mm - nosivosti 400 kN	kom.	1,00	16.428,00
5 4	Nabavka i ugradnja livenogvođenih linijskih rešetki zajedno sa okvirom i potrebnim ankerima. Pravougaone linijske rešetke sa zaštitom od dizanja. Obračun po m <sup>2</sup> postavljene rešetke.			
	- dim. 500x411 mm - nosivosti 400 kN	kom.	1,00	14.998,00
5 5	Nabavka i ugradnja komplet ACO DRAIN® Multiline® V200 kanala za odvođnjavanje sa odgovarajućom livenogvođenom rebrastom rešetkom, rubom od pocinkovanog čelika, širine svetlog otvora 20cm, gr.širine 23.5cm, gr.visine 31.5cm, za opterećenje D400.	m'	1,00	37.393,00
5 6	Nabavka, nivelisanje i postavljanje montažnih, livenih armiranobetonskih kanaleta pravougaonog poprečnog preseka, dimenzije bxxh=50x46x62 cm, debljine zida i dna 10-8 cm uz mogućnost pokrivanja ab rešetkama (bez poklopnih rešetki). Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje kanaleta sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m postavljene kanalete.	m'	1,00	31.200,00
5 7	Nabavka i postavljanje livenih armiranobetonskih rešetkastih poklopnih ploča dimenzije bxxd=41x31x12 cm iznad ab kanaleta. Cena obuhvata nabavku, prevoz i postavljanje poklopnih rešetki sa potrebnim mašinskim sečenjem. Obračun po m postavljene ploče.	m'	1,00	11.700,00
		m'	1,00	7.279,00

#### 6. OSTALI RADOVI

Redni broj	Opis pozicije	jedinica mere	količina	jedinična cena
6 1	Nabavka i postavljanje hidroizolacije "kondor" između spoja betonskog trotoara i zida objekta.	m <sup>2</sup>	1,00	1.260,00
6 2	Ručno čišćenje nanosa iz cevastih propusta. Cena obuhvata prevoz radnika, odstranjivanje svih nanosa i otpadaka iz propusta sa utovarom u kamion i prevoz na deponiju do 10 km.			
6 2 1	- prečnik cevi do Ø 400 mm	m'	1,00	1.500,00
6 2 2	- prečnik cevi veći od Ø 400 mm	m'	1,00	2.000,00
6 3	Ručno čišćenje postojećih jarkova u sloju d=10cm sa planiranjem dna jarka. Cena obuhvata čišćenje jarka, planiranje dna jarka i odstranjivanje suvišnog materijala sa utovarom u vozilo, odvozom do 3 km i razastiranjem.	m'	1,00	540,00
6 4	Ručno čišćenje postojećih armiranobetonskih kanala u sloju d=10cm sa podizanjem i vraćanjem poklopnih rešetki/ploča, odstranjivanjem suvišnog materijala sa utovarom u vozilo, odvozom do 3 km i razastiranjem.	m'	1,00	625,00
6 5	Rušenje oštećenih propusta od betonskih cevi sa ručnim utovarom, prevozom do 3 km i razastiranjem šuta.			
6 5 1	- prečnik cevi do Ø 400 mm	m'	1,00	833,00
6 5 2	- prečnik cevi veći od Ø 400 mm	m'	1,00	992,00
6 6	Pažljivo rušenje oštećenih propusta od betonskih cevi sa ponovnim postavljanjem postojećih cevi, utovarom, prevozom do 3 km i razastiranjem šuta.			
6 6 1	- prečnik cevi do Ø 400 mm	m'	1,00	1.811,00
6 6 2	- prečnik cevi veći od Ø 400 mm	m'	1,00	2.488,00
6 7 1	Mašinsko sečenje betonskih i asfaltnih površina do 20cm	m'	1,00	1.068,00
6 7 2	Mašinsko sečenje betonskih i asfaltnih površina preko 20cm	m'	1,00	1.990,00

6	14	Vađenje postojećih betonskih behaton ili raster pločica iz trotoara, parking platoa sa deponovanjem na gradilištu i ponovnim postavljanjem posle intervencija. Obračun po m <sup>2</sup> demontirane i ponovo postavljene površine.	m <sup>2</sup>	1,00	4.560,00
6	15	Ispiranje kanalizacione mreže opremom za pranje pod visokim pritiskom. Obračun po času rada kamiona sa opremom, ljudstvom i vodom.			
6	15 1	- prečnik cevovoda do Ø 500 mm	čas	1,00	12.014,00
6	15 2	- prečnik cevovoda veći od Ø 500 mm	čas	1,00	17.200,00
6	16	Rad utovarivača	čas	1,00	9.874,00
6	17	Rad bagera	čas	1,00	10.353,00
6	18	Rad kombinaovane mašine	čas	1,00	9.512,00
6	19	Rad kamiona sa dizalicom	čas	1,00	12.515,00
6	20	Rad vibrovaljka	čas	1,00	3.253,00
6	21	Rad pumpe	čas	1,00	
6	21 1	- zajedno sa agregatom	čas	1,00	6.756,00
6	21 2	- bez agregata	čas	1,00	2.731,00
6	22	Rad KV radnika	čas	1,00	940,00
6	23	Rad pomoćnog radnika	čas	1,00	813,00
6	24	Rad mini bagera sa gumenim gusenicama	čas	1,00	5.647,00

Direktor:

*Dušan*

10 Dušan Glišić dipl.ecc.

Saglasan Naručioc



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSĀ допео је ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЈЕДИНИЧНОГ ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSĀ“ за 2022-2023. године.

Последња корекција ценовника је била у марту 2021. године, али тада се нису мењале јединичне цене па више, једино су уведене неке нове позиције, а некима су се и смањиле, тако да садашња корекција обухвата период посматрања од две године: април 2020. – мај 2022. године. Одступања по повом захтеву у односу на тренутно важећи јединични ценовник су у следећем:

- корекција се мора извршити због великог повећања цена енергената – од којих је најзначајније померање цене нафтних деривата за 27 % , а њихов утрошак је значајан за машинске радове – које позиције су се кориговале до износа од 25 %;
- у позицијама које су искључиво везане за ручни рад и са малим утицајем материјала – цене се нису мењале за већи проценат од 20 %;
- изузетно више од овог процента мењају се и повећавају неке позиције за које имамо конкретна образложења, на основу повећања цена следећих улазних параметара и чињеница: повећање цена неких услуга, веће повећање цена од 25 % , морамо применити за материјале које набављамо за поједине позиције где се користе у главном грађевински материјали: песак, цемент, шљунак и бетонски префабриковани елементи, а посебно цевни материјал којима се цена на тржишту мењала за ове две године у више наврата и у већим процентима у последњем периоду (али је то веома мали број позиција).

Привредно друштво POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSĀ пружа услуге снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода на територији општине Кањижа сагласно одредбама Одлуке о начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/2015, 2/2017 - др. одлука, 7/2017 , 3/2018 и 25/2021) и Одлуке о додељивању искључивог права привредном друштву POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 7/2017).

Сходно одредбама Закона о комуналним делатностима надлежном органу оснивача – Скупштини општине Кањижа доставља се предлог Одлуке о цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода привредног друштва „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSĀ“ са образложењем.



ОСНОВАНО 1988

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO  
HORGOS**

Железничка 22, 24410 Хоргош

[www.vodaho.rs](http://www.vodaho.rs)

Телефони:

-Централни: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: [horgos@vodaho.rs](mailto:horgos@vodaho.rs)

Текући рачун: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



**ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА**



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА на 3. електронској седници одржаној дана 13.05.2022.године, донео следећу:

### **ОДЛУКУ**

о усвајању

**ЈЕДИНИЧНОГ ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ  
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022.-2023. ГОДИНУ, начињеног од стране  
привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS  
под бројем 175-0001 од 12.05.2022. године.**

(Број Одлуке: 8-0005-2)

#### **Члан 1.**

Усваја се **ЈЕДИНИЧНИ ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ  
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022.-2023. ГОДИНУ, начињен од стране  
привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS  
под бројем 175-0001 од 12.05.2022. године, чији ПРЕДЛОГ ЈЕ поднет од стране  
директора привредног друштва, налази се у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.**

#### **Члан 2.**

Одлуку из члана 1. Доставити на сагласност надлежном органу оснивача.

#### **Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.



Председник Надзорног  
одбора привредног друштва:

*Petković*

Петковић Душко



OSTVORAVAO 1968

**POTISKI VODOVODI -  
TISZA MENTI VIZMUVÉK DOO  
HORGÓŠ**

Железничка 22, 24410 Хоргош

[www.vodahoratio.rs](http://www.vodahoratio.rs)

Телефони:

-Централни: +381(24)792-050

+381(24)792-309

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: [broffice@vodahoratio.rs](mailto:broffice@vodahoratio.rs)

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49


ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



**ОПШТИНА КАЊИЖА**  
**За Општинско веће и**  
**Скупштину општине Кањижа**  
**Трг главни бр 1**  
**24420 КАЊИЖА**

Хоргош, 13.05.2022.  
Дел. бр. 175-0003  
ВАШ ЗНАК \_\_\_\_\_  
ПРЕДМЕТ \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ : Захтев за усвајање јединичних цена за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за одвођење атмосферских вода на територији општине Кањижа за 2022.-2023. годину**

Овим дописом подносимо захтев за доношење одобрења на Општинском већу и Скупштини општине Кањижа за корекцију јединичних цена наших услуга на инвестиционом и текућем одржавању јавне канализације за одвођење атмосферских вода на територији општине Кањижа за 2022.-2023. годину, које би се примењивале за уговор од јуна 2022. године.

Приликом припреме овог захтева предузеће је извршило анализу цена на основу стварних трошкова и рада на извршењу услуга и захтев је следећи:

- Последња корекција ценовника је била у марту 2021. године (уговор склопљен маја 2021. године), али тада се нису мењале јединичне цене на више, једино су уведене неке нове позиције, а неким су се и смањиле, тако да ова корекција обухвата период посматрања од две године: април 2020. – мај 2022. године;
- корекција се мора извршити због великог повећања цена енергената – од којих је најзначајније померање цене нафтних деривата за 27 %, а њихов утросак је значајан за машинске радове – које позиције су се кориговале до износа од 25 %;
- у позицијама које су искључиво везане за ручни рад и са малим утицајем материјала – цене се нису мењале за већи проценат од 20 %;
- Изузетно више од овог процента мењају се и повећавају неке позиције за које имамо конкретна образложења, на основу повећања цена следећих улазних параметара и цињеница:
  - повећање цена неких услуга, веће повећање цена од 25 %, морамо применити за материјале које набављамо за поједине позиције где се користе у главном грађевински материјали: песак, цемент, шљунак и бетонски префабриковани елементи, а посебно цевни материјал којима се цена на тржишту мењала за ове две године у више наврата и у већим процентима у последњем периоду (али је то веома мали број позиција) и
  - јединичне цене за ове услуге: „одржавања атмосферске канализације на територији наше целе разудане општине“ не могу бити исте као када се ради већи уговорени посао изградње објекта, јер у нашем случају некада пређемо у путу и 60-так километара да бисмо обавили посао од свега два- три сата или уградиле 1 м<sup>3</sup> бетона у вредности свега неколико хиљада динара. Наравно изласке на место рада никада посебно не наплаћујемо.

Достављајући ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА, ПРЕДЛОГ ЈЕДИНИЧНОГ ЦЕНОВНИКА и овај захтев, молимо Наслов да усвоји достављени предлог Јединичног ценовника.

**ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2022.-2023. ГОДИНИ**

**Прилози:**

- ЈЕДИНИЧНИ ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022.-2023. ГОДИНУ, број 175-0001 од 12.05.2022. године
- ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОРГАНА, бр одлуке 8-0005-2 ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РОТИСКИ ВОДОВОДИ – ТИСЗА МЕНТИ ВИЗМУВЕК ДОО НОРГОШ о усвајању ЈЕДИНИЧНОГ ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГУ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022.-2023. ГОДИНУ, број 175-0001 од 12.05.2022. године.
- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У нади позитивног решења остајемо с поштовањем

Руководиоц техничког  
ресора

Маркотин Весна дилл. грађ. инг.





Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Општинска управа општине Кањиже  
Број: 02-148/2022-1  
Датум: 16. мај 2021. године  
Кањижа

### О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о објављивању захтева за давање сагласности на  
промену цена комуналних услуга привредног друштва POTISKI VODOVODI –  
TISZA MENTI VIZMUEK DOO, HORGOS

Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

Захтев за добијање сагласности привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUEK DOO, HORGOS, Образложење, Одлука Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUEK DOO, HORGOS, Јединични ценовник за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022-2023. год., објављени су на огласној табли у седишту Општинске управе општине Кањижа и у електронској форми на званичној интернет страници Општине Кањижа.

Начелник Општинске управе  
општине Кањижа  
Марија Миловановић

#### Прилог:

- 1) Захтев
- 2) Образложење
- 3) Одлука Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUEK DOO, HORGOS
- 3) Јединични ценовник за услугу инвестиционог и текућег одржавања јавне канализације за атмосферске воде на територији општине Кањижа у 2022-2023. год